

Przedmiar

Data: 2012-04-27
Budowa: Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej im.W.S.Reymonta w Mogilnie Dużym
dz.nr.ewid.219, obręb Mogilno Duże
Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. W.S.Reymonta
Mogilno Duże 21 95-082 Dobroń

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych REMONT DACHU				
1 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	185,00		m
2 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	235,00		m
3 KNR 401/519/1	Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie	60,0		m2
4 KNR 401/521/4	Uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów, rozebranie przy kryciu podwójnym (do ponownego montażu)	20,0		m2
5 KNR 401/430/9	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, śniegołapów	126		m
6 KNR 401/614/5	Odrzymbianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, deski lub płyty, ponad 10·m2, 2-krotnie 950,0*0,95 = 902,5 902,5	~902,5		m2
7 KNR 401/614/7	Odrzymbianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami solowymi, bale lub krawędziaki, ponad 10·m2, 2-krotnie 950,0*0,45 = 427,5 427,5	~427,50		m2
8 KNR 401/631/1 (3)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków 950,0*1,4 = 1 330,0 1 330,0	~1 330,0		m2
9 KNR 401/414/3	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 28·mm	20,0		m2
10 ORGB 202/534/1	Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100·m2-	60,0		m2
11 KNR 401/521/2	Uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów, uzupełnienie przy kryciu podwójnym - gonty z rozbiórki	20,00		m2
12 KNR 401/735/9 (2)	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - tynk kategorii III (0,50+1,20+1,20+0,38)*2*0,70 = 4,592 (0,88+0,39+0,99+0,39)*2*1,30 = 6,89 (2,60+0,39)*2*1,00 = 5,98 (0,68+0,40)*2*0,80 = 1,728 (0,40+3,00)*2*0,70 = 4,76 (0,46+2,10+0,45+2,10+0,35+2,10)*2*0,90 = 13,608 (0,42+1,15+0,80+0,40+3,20+0,40+1,00+0,43+2,50+0,43)*2*0,90 = 19,314 (0,80+0,60)*2*0,40 = 1,12 (0,68+0,85)*2*2,50 = 7,65 (1,48+1,60)*2*5,50 = 33,88 99,522	~100		m2
13 KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m	11		szt
14 KNR 401/419/3	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5·m	5		szt
15 KNR 401/419/3	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5·m-wys.4 m	2	2,00	szt
16 KNR 202/410/4	Ołączenie połaci dachowych łątami 20x60·mm w rozstawie ponad 24·cm-kontrłaty	942,92	0,25	m2
17 KNR 202/410/4	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x60·mm w rozstawie ponad 24·cm-łąty	942,92		m2
18 KNR 202/409/6	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2-deski czołowe i szczytowe (185,00+72,00)*0,15*0,03 = 1,1565 1,1565	~1,157		m3
19 ORGB 202/535/2	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powleką dachówkową na łątach, dachy 25-50·m2-wraz z łącznikami i uszczelnieniami systemowymi-analiza (5,31*8,38+5,52*8,38+5,62*8,44+5,32*8,49)*1,09 = 199,85695 4,89*5,12*1,28+4,86*5,11*1,24 = 62,842008 262,698958	~262,70	1,20	m2
20 ORGB 202/536/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powleką dachówkową na łątach, dachy ponad 100·m2- wraz z łącznikami i uszczelnieniami systemowymi-analiza 942,92-262,70 = 680,22 680,22	~680,22	1,20	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
21 ORGB 202/539/1	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż gasiorów	102,00		m
22 ORGB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż pasów nadrynnowych - okapów R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 143,0*2 = 286,0 286,0	~286,00		m
23 ORGB 202/539/3	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż osłon bocznych - wiatrownic 72,00*2 = 144,0 144,0	~144,00		m
24 ORGB 202/539/4	Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż barier śniegowych	126,00		m
25 ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm czapki kominów (1,08+1,28+3,00+1,39+1,60+ 3,00+1,91+1,55+1,20+3,60+1,44+ 2,90+1,20)*0,80 = 20,12 (1,60+2,50+2,50)*0,90 = 5,94 1,88*2,00+1,08*1,25+1,20*1,00 = 6,31 32,37	~32,37		m2
26 KNR 15/528/4	Rynny dachowe z PCV, Fi.15,0·cm R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	185,0		m
27 KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi.12,5 cm	235,0		m
28 KNR 202/1215/3	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.2-0.50·m2- w kominach	44		szt
29 KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany- deski, blacha- z opłatą wysypiskową 20,0*0,03+(185+235)*0,1*0,1 = 4,8 4,8	~4,80		m3
30 KNR 401/108/16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15)	4,80	9,00	m3

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	REMONT DACHU	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		