


PRZEKRÓJ AA



	Impregnat 0,1 L/m ²
	Posypka utwardzająca z korundem 4kg/m ²
12cm	Beton zbrojony B25 (1,5 kg/m ³ PP L=54/38 mieszanka)
0,02cm	Folia PE x2
30cm	Podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

6cm	Kostka bezfazowa
10cm	Beton B7,5K1
20cm	Podsypka piaskowa
	Grunt rodzimy

SKATEPARK W MIEJSCOWOŚCI CHECHŁO DRUGIE		
DZIAŁKA NR. 117/16 GMINA DOBRÓŃ		
Inwestor:	Gmina Dobroń Ul. 11 Listopada 9 95-082 Dobroń	Data:
Projektant:	Marek Mizak 2331/Lb/84	V.2012
Opracowanie:	Boniek Falicki Małgorzata Pletrzak	Skala: 1:50
Rysunek:	PRZEKRÓJ AA	Nr: 5/16