

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Remonty punktowe 2500 m²				
1	KNR 2-31 1106-01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie załatanie dziur i oblanie krawędzi asfaltem	m ²	500
2	KNR 2-31 1106-01	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, załatanie dziury i oblanie krawędzi asfaltem, bez obcinania krawędzi	m ²	2 000
2. Remonty na powierzchniach powyżej 100 m² grubość warstwy 3cm razem 2 500 m²				
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu prowadzenia planowanych prac, b) oczyszczenie i wyrównanie miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego c) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów pomocniczych, d) skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mechaniczne mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa o grubości 3 cm po zagęszczeniu, f) zagęszczenie ułożonej mieszanki, g) skropienie bitumem krawędzi, h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów. maksymalnie 4 fragmenty dróg gminnych	m ²	2 500,00
3. Remonty na powierzchniach powyżej 100 m² grubość warstwy 4cm razem 3300 m²				
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu prowadzenia planowanych prac, b) oczyszczenie i wyrównanie miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego c) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów pomocniczych, d) skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mechaniczne mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa o grubości 4 cm po zagęszczeniu, f) zagęszczenie ułożonej mieszanki, g) skropienie bitumem krawędzi, h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów. ul. Słoneczna w Dobroniu	m ²	1 100,00
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu prowadzenia planowanych prac, b) oczyszczenie i wyrównanie miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego c) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów pomocniczych, d) skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mechaniczne mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa o grubości 4 cm po zagęszczeniu, f) zagęszczenie ułożonej mieszanki, g) skropienie bitumem krawędzi, h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów. droga Zimne Wody gm. Dobroń	m ²	800,00

6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu prowadzenia planowanych prac, b) oczyszczenie i wyrównanie miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego c) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów pomocniczych, d) skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mechaniczne mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa o grubości 4 cm po zagęszczeniu, f) zagęszczenie ułożonej mieszanki, g) skropienie bitumem krawędzi, h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów. ul. Sosnowa Przygoń gm. Dobroń	m ²	700,00
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	a) roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu prowadzenia planowanych prac, b) oczyszczenie i wyrównanie miejsc z usunięciem rumoszu z pasa drogowego c) dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i materiałów pomocniczych, d) skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową, e) rozścielenie mechaniczne mieszanki mineralno – asfaltowej, warstwa o grubości 4 cm po zagęszczeniu, f) zagęszczenie ułożonej mieszanki, g) skropienie bitumem krawędzi, h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów. droga w Poleszynie gm. Dobroń	m ²	700

3 300,00