

- przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 108052E dz. nr 100/1 obręb Wincentów gm. Dobron

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	2,456
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (odkrycie poboczy)	m ²	3 713,83
4	KNR 2-31 0102- 01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta 2456 m x 0,5 x 0,28	m ³	343,84
5	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat.III)	m ³	343,84
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z piaku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu - 5 cm	m ³	61,40
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ³	184,20
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ³	98,24
9	KNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 15 cm	m	4 420,80
10	KNR 1 0205-01	Wywóz namułu z odmulenia rowu samochodem samowyładowczym na odległość do 3 km	m ³	265,25
Razem dział: Roboty ziemne				
2. Roboty nawierzchniowe				
11	KNR AT 03 0101-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	350
12	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	11 052,00
13	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 80 kg/m2 AC16W (2456*0,5)=1228m2 + (2456*4,5) 11052,00 m2 = 12280m2/80kg	t	982,40
14	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	11 052,00
15	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC 11S	m ²	11 052,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe				

3. Roboty wykończeniowe				
16	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy na szerokości 0,7 m strona średnia grubość 6 cm, tłucznem kamiennym	m ²	3 438,40
17	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt.	4,00
4. Oznakowanie pionowe				
18	45233000-9	- ustawienie słupków z rur stalowych o śred. 70 mm dla znaków drogowych	szt	18
19	45233000-9	- montaż tablic znaków ostrzegawczych typ "A-7", A-18a, B-18, T-5 rozmiar średnie, folia II generacji	szt	18

UPRAWA PODPISU
KIEROWNIK ROBOTY
Tomasz Maczka
upr.bud.NE.1.1.342/63/07

- przedmiar

Przebudowa drogi gminnej nr 108070E dz. nr 109/2 obręb Markówka gm. Dobroń

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	1,22
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne		
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (odkrycie poboczy)	m ²	1 311,50
4	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 1220 m x 0,5 x 0,28	m ³	170,80
5	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat.III)	m ³	170,80
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu - 5 cm	m ³	30,50
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ³	91,50
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ³	48,80
9	KNR 6 1302-01	Mechaniczne oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 15 cm	m	1 220,00
10	KNR 1 0205-01	Wywóz namułu z odmulenia rowu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	73,20
Razem dział: Roboty ziemne				
2. Roboty nawierzchniowe				
11	KNR AT 03 0101-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	250
12	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5 490,00
13	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 80 kg/m ² AC16W(1220*0,5=610m ² + (1220*4,5) 5 490 m ² = 6100m ²	t	488,00
14	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	5 490,00
15	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11S	m ²	5 490,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe				
3. Roboty wykończeniowe				

- przedmiar

Wyrównanie dróg gminnych dz. nr 75/2 obręb geodezyjny
 Dobroń

Markówka gm.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,8
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne		
3	KNR-W 2- 010105/01	karczowanie odrostów drzew i krzewów przy użyciu sprzętu mechanicznego o średnicy 2do 10 cm	m ²	200
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3 440,00
Razem dział: Roboty ziemne				
2. Roboty nawierzchniowe				
5	KNR AT-03 0202-02	wbudowanie kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 przy użyciu rozkładarki, grubości po zagęszczeniu 7 cm z dowozem na plac budowy (133kg/m2)	t	425,60
6	KNR 2-31 0108-02	Mechaniczne zagęszczenie tłucznia przy użyciu walca drogowego 15t	m ²	3 200,00
7	KNR 2-31 0108-02	wbudowanie kruszywa granitowego frakcji 0-8 (kliniec) przy użyciu rozkładarki, grubości po zagęszczeniu 3 cm z dowozem na plac budowy (55kg/m2)	t	182,40
8	KNR 2-31 0108-02	Mechaniczne zagęszczenie tłucznia przy użyciu walca drogowego 15t	m ²	3 200,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe				

UPRZĘDZONY
 Kierownik Roboty
 Tomasz Maczek
 upr.bud.NC.10.1.042159107