

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi na odcinku Mogilno Małe-Mogilno Duże
ADRES INWESTYCJI : Mogilno Małe obręb 10 działki nr 139/8, Mogilno Duże obręb 9 działka nr 283
INWESTOR : Gmina Dobroń
ADRES INWESTORA : 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9
drogowa

: 1.07.2015 r

Data zatwierdzenia

mgr inż. Czesław Buczo
UPR. PROJ. NR 2735/94
W ZAKRESIE DRÓG,
PRZEPUSTÓW I MOSTÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym	km	0.035	
2	2 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie korcia na całej szerokości jezdnii i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		76.00
3	3 KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		26.6
4	4 KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		76.00
5	5 KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		76.00
6	6 KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		76.00
7	7 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²		201.00
8	8 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		201.00
9	9 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²		201.00
10	10 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa szcierzna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		201.00
11	11 KNR 2-31	Utworzenie pobocza deszczowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - ana-logia	m ²		56.00
12	12 KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		56.00
5. Roboty wykończeniowe					
545233000-9					
11	11 KNR 2-31	Utworzenie pobocza deszczowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - ana-logia	m ²		56.00
12	12 KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		56.00
RAZEM					56.000
6. Roboty przygotowawcze					
14513000-2					
1	1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym	km	0.035	
RAZEM					0.035
2. Roboty ziemne					
245233000-9					
2	2 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie korcia na całej szerokości jezdnii i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		76.00
3	3 KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		26.6
RAZEM					76.000
3. Podbudowy					
345233000-9					
4	4 KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		76.00
5	5 KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		76.00
6	6 KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		76.00
RAZEM					76.000
4. Roboty nawierzchniowe					
445233223-8					
7	7 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²		201.00
8	8 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		201.00
RAZEM					201.000
5. Roboty wykończeniowe					
545233000-9					
11	11 KNR 2-31	Utworzenie pobocza deszczowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - ana-logia	m ²		56.00
12	12 KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		56.00
RAZEM					56.000
RAZEM					56.000

inż. Czesław Buczek
UPR. PROJ. NR 2735/94
W ZAKRESIE DRÓG
PRZEPUSTÓW I MOSTÓW