

**„Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej
w Dobroniu”**

Materiał zgłoszenia robót budowlanych

Inwestor:
Gmina Dobroń
z siedzibą: **95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9 Dobroń**

adres inwestycji:
ul. Ogrodowa, działka nr 631 obręb 6 Dobroń Poduchowny

Dobroń wrzesień 2018

Opis techniczny

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac polegających utwardzeniu nawierzchni dróg na terenie gminy Dobroń nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na remoncie nawierzchni ul. Mickiewicza działka nr 100 obręb 2 Chechło Pierwsze poprzez ułożenie warstwy bitumicznej.

Przedmiot inwestycji:

Na drodze gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowa działka nr 631 obręb 6 Dobroń Poduchowny na odcinku 240 m szerokości 4,0 m wykonanie nakładki asfaltowej, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią,

Istniejący stan zagospodarowania:

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia ulic jest wykonana z tłucznia kamiennego, położenie nowej warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej poprawi jakość drogi i poprawi warunki poruszania się po ulicach, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi ograniczy pylenie. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace:

Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej, obejmuje następujące czynności:

- a) wytyczenie drogi w terenie,
- b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
- c) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej wbudowanej ręcznie.
- d) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm.
- e) zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- f) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm.

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Podczas prowadzenia prac nie będzie konieczności usunięcia drzew.

Dobroń, dnia 28.09.2018 r.

Opracował:

UPRAWNIENI
KIEROWNIK ROBOT BUDOWLANYCH
Tomasz Igwać
upr.bud.NB.IV. 7342/32/37

Województwo : łódzkie

Powiat : pabianicki

Jednostka ewidencyjna : 100804_2 DOBRÓŃ

Obręb : 0006 DOBRÓŃ PODUCHOWNY

INFORMACJA O DZIAŁCE

z dnia: 27-09-2018

Jednostka rejestrowa : G.784

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności/władania	Udział
1	GMINA DOBRÓŃ 11 LISTOPADA 9; DOBRÓŃ REGON: 730934625	Wł. samois.	1/1
2	URZĄD GMINY W DOBRONIU DROGI POWSZECHNEGO KORZYSTANIA 11 LISTOPADA 9; DOBRÓŃ	Gospodarowanie	1/1

Nr działki	Ark	Położenie działki	Użytki				Pow działki[ha]	Dokumenty
2.631	2		OFU dr	OZU	Klasa	Pow. 0,26	0,26	
Id działki : 100804_2.0006.AR_2.631	Wartość w tys. zł: 0 Rejestr zabytków: Rejon statystyczny:							

Sporządził: Tomasz Ignaczak, dnia: 2018-09-27

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowa Dobroń

L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		1. Roboty przygotowawcze		
1d. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,12
Razem dział 1: Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	2. Roboty Ziemne		
2d. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	500,00
Razem dział 2: Roboty ziemne				
3		3. Roboty nawierzchniowe		
3d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem ręcznym	t	10,00
3d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	500,00
Razem dział 3: Roboty nawierzchniowe				
4		4. Roboty wykończeniowe		
4d. 5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr 4 cm tłuczniem kamiennym na szerokość 0,7 m	m ²	168,00
4d. 6	KNR 2-31 1406/03	regulacja studni ulicznych	szt.	5
4d. 5	KNR 2-31 1406/03	regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	4
Razem dział 4: Roboty wykończeniowe				

