

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Opinia nr GK.6630.171/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej**

1. Przedmiot uzgodnienia: **Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami.**
2. Charakterystyka: **SIEĆ WODOCIĄGOWA**
2. Charakterystyka: **PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE**
3. Inwestor: **Gmina Dobroń
95-082 Dobroń
ul. 11 Listopada 9**
4. Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2012-03-13**
5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia dokumentację projektową w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu:
Dobroń Poduchowny, ul. Tuwima, dz. nr 474, 500/30.
6. Jednostka projektowa: **PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie
Robót Budowlano - Instalacyjnych
mgr. Mariola Wosińska
95-200 Pabianice
ul. Myśliwska 41**
7. Autor opracowania: **Wosińska Mariola**
8. Data posiedzenia: **2012-03-14**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust.1. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, Poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
10. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.
-
11. Uwagi i zlecenia:
 - W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie instytucje branżowe.
 - Przypomina się o konieczności wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu realizacji obiektu.
 - Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.
 - Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej prowadzić ręcznie zachowując normatywne obowiązujące odległości od skrajnych elementów uzbrojenia, pod nadzorem służb technicznych MSG sp. z o.o. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy sprawdzić aktualność naniesionego uzbrojenia gazowego. Na etapie realizacji w przypadku wystąpienia kolizji rozwiązać je uzyskując uzgodnienie. Niedopełnienie podanych warunków w przypadku uszkodzenia urządzeń gazowych narazi wykonawcę na pokrycie strat związanych z naprawą sieci gazowych. Przed przystąpieniem do realizacji należy powiadomić RDG Pabianice, co umożliwi nadzór służb MSG Sp. z o.o. nad pracami ziemnymi prowadzonymi w sąsiedztwie gazociągów.
 - PGE DYSTRYBUCJA S.A Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz - prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami energetycznymi wykonać pod nadzorem Zakładu Energetycznego.