

Gmina Dobroń

Wyjaśnienie do SIWZ - NR 5

Znak postępowania : 271.5.2013

Data : 03.04.2013 rok

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) **Zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ** na zadanie pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz z przebudową części Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobroniu”

W dniu 28.03.br. firma zainteresowana uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zwróciła się z pytaniami następującej treści :

1. Na jaką wysokość na ścianę ma być wywinięta wykładzina PCW typu marmoleum; 15 czy 10 cm?
2. Ilu stronnie mają być laminowane płyty styropianowe na dach? Jedno czy dwustronnie? Jakiej gr. mają być płyty 10 czy 15 cm?
3. Jaki kolor tynku zewnętrznego przyjąć do wyceny? Biały czy jasno szary?
4. Prosimy o podanie parametrów płyt styropianowych na docieplenie ścian elewacyjnych.
5. Brak w dokumentacji opisu wyposażenia sali. Czy wyposażenie wchodzi w zakres wyceny? W opisie mowa jest np. o bramkach do piłki ręcznej, brak pozycji w kosztorysie. Prosimy o sprostowanie.
6. Linie jakich boisk należy wymalować na nawierzchni dużej sali. W specyfikacji mowa jest o liniach boisk do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej natomiast w opisie o liniach boisk siatkówki i koszykówki. Prosimy o sprócyzowanie.
7. Wg wyliczeń powierzchnia dużej sali to 271, 53 m² a małej to 67,22 m², natomiast w kosztorysie oraz w specyfikacji podane wymiary to 397,5 m² dla dużej oraz 50,24 m² dla małej. Prosimy o sprostowanie.
8. Prosimy o podanie producenta projektowanej centrali wentylacyjnej oraz jej parametrów.
9. W opisie i przedmiarze jest mowa, że należy zamontować grzejniki zaworowe, natomiast z rysunku wynika, że są to grzejniki boczne. Jaki typ grzejników należy wycenić?
10. Z przedmiaru wynika, że należy zamontować 7szt grzejników, natomiast z rysunku 6szt. Ile sztuk należy wycenić?
11. Czy w pozycjach 77, 78, 79 są poprawne ilości zaworów termostatycznych, powrotnych i głowic?
12. W opisie instalacji centralnego ogrzewania jest mowa, że instalację należy wykonać z rur polietylenowych PEX, natomiast w przedmiarze są uwzględnione rury polipropylenowe PP z wkładką aluminiową. Który typ rur należy wycenić?
13. W przedmiarze robót jest uwzględniony montaż 8 brodzików, natomiast z rysunku wynika, że jest to 11 natrysków i odwodnienie liniowe. Które rozwiązanie należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad1. 10cm

Ad2. Gr.10cm obustronnie laminowany papą

Ad3. Kolorystykę ścian przyjęto w oparciu o system Caparol :
szary jasny– Graphit 16 L69 C1.5 H206

Cokół wokół budynku obłożony tynkiem kamyczkowym dekoracyjnym np.
szaro-czarno-biały - kolorystyka np. ATLAS 117

Ad4. EPS 40 fasada

Ad 5. Przedmiot zamówienia nie dotyczy wyposażenia sali w sprzęt sportowy ani nagłośnienie.

Ad6. Linie zgodnie z częścią rysunkowa dokumentacji

Ad7. powierzchnia sali 271.53 m² , powierzchnia małej sali 67.22m²

Ad 8. Parametry central wentylacyjnych podane są w Zestawieniu Urządzeń opisu
znajdującego się w tomie 2.1 „Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej i instalacji gazowej zasilania centrali wentylacyjnej i aparatu
grzewczego”.

Ad 9. Należy zamontować grzejniki boczne, jak wynika z części rysunkowej tom. 2.2
rys. 2.2-05-00

Ad 10. Należy wycenić 6 szt. grzejników

Ad 11. W pozycjach kosztorysowych 77, 78, 79 podane są prawidłowe ilości zaworów
termostatycznych, powrotnych i głowic.

Ad 12. Zaprojektowano rury tworzywowe z wkładką aluminiową o średnicach, jak pokazano
w części rysunkowej tom. 2.2 rys. 2.2-05-00

Ad 13. Poz. 31 – baterii natryskowych szt. 11

Poz. 61 – nie powinna występować (brodziki natryskowe szt. 8) natomiast
powinny być ujęte dwa odwodnienia liniowe po 2,0m każde.

Poz. 64 – 1 wpust ściekowy

WÓJT
Robert Jarzębak