

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI: Markówka 39, działka nr 131

INWESTOR: Gmina Dobroń

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek piętrowy wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

Zakres planowanego remontu:

Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt typu „Armstrong” powierzchnia sufitu 184,84 m² (17,5 x 10,55).

- Zakres robót:

1) wykonanie stelaża z profili metalowych 0,5 x 60 x 4 w rozstawie 60 x 60.

2) Montaż płyt typu „Armstrong” o wymiarach 60 x 60 x 13.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	jednostka miary	ilość jednostek	poszczeg.	razem
Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt typu Armstrong na stelażu z profili metalowych						
1.	KNR 2-02 2007/03	Wykonanie konstrukcji rusztu z profili metalowych 17,52 x 10,55	m2	184,84		184,84
2.	KNR 202 2006/08	Montaż płyt typu „Armstrong” 17,52 x 10,55	m2	184,84		184,84
3.	wycena Indywidualna brutto	Zakup wyposażenia Krzesła bankietowe Z obiciem ,stelaż Metalowy	szt	35		35

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI: Ldzań 37, działka nr 864

INWESTOR: Gmina Dobroń

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek piętrowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Sufit w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej drewniany. Podłoga drewniana z desek struganych na legarach drewnianych. Ściany wewnątrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Malowane farbami emulsyjnymi. Zakres planowanego remontu obejmuje:

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych powierzchnia sufitu 140,14 m² (9,25 x 15,15).

- Zakres robót:

- 1) Wykonanie stelaża z profili metalowych 0,6 x 60 x 4.
 - 2) Montaż płyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych.
 - 3) Szpachlowanie połączeń siatką.
 - 4) Wykonanie gładzi gipsowej na całej powierzchni sufitu.
 - 5) Szlifowanie, gruntowanie oraz malowanie farbą podkładową.
 - 6) Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną wodoodporną.
- Wymiana istniejących drzwi wraz z ościeżnicą w ścianie działowej, bez zmiany wymiarów otworu (90 x 205).

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa wyceny	Opis i wyciecznia	jednostka miary	ilość jednostek	poszczeg.	razem
1.	KNR 2-02 2007/03	Wykonanie konstrukcji rusztu z profili metalowych 9,25x15,15	m2	140,14		140,14
2.	KNR 202 2006/08	Montaż płyt karton-gips wodoszczelnych 9,25 x 15,15mb	m2	140,14		140,14
3.	KNR 2-02 2009/04	Wykonanie gładzi gipsowej gr 3 mm 9,25 x 15,15	m ²	140,14		140,14
4.	KNR 2-02 1515/05	Malowanie farbami emulsyjnymi 2 krotnie 9,25 mb x 15,15 mb	m2	140,14		140,14
5.	KNR 4-01 0320/02	Wymiana ościeznicy drzwiowej szt 1	m ²	1,85		1,85
6	kalkulacja własna	zakup wyposażenia 1.wózek kelnerski 2.basen nierdzewny 3.garnek nierdzewny 4.taboret gazowy	szt szt. szt szt	1 1 2 1		1 1 2 1

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI: Orpelów 20, działka nr 351 i 350/2

INWESTOR: Gmina Dobroń

ADRES INWESTORA: ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek parterowy, nie podpiwniczony murowany wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

Zakres planowanego remontu:

- Wykonanie ścianki działowej na ruszcie z profili metalowych z płyt kartonowo-gipsowych o powierzchni 12,44 m²

Zakres robót:

1) Montaż profili metalowych

2) Montaż płyt kartonowo-gipsowych

- wykonanie gładzi gipsowej i malowanie emulsyjne

- wymiana 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicą (3,85 m²)

- demontaż płytek ze ścian oraz ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach (81,60 m²)

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	jednostka miary	ilość jednostek	poszczeg.	razem
1.	KNR 2-02 2003/02	Wykonanie ścianki działowej z płyt karton-gips na ruszcie z profili metalowych 3,9 x3,18	m2	12,44		12,40
2.	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych (3,9x2+4,5x2)x2,1- (0,9x2)2+(1,7x0,9)2	m2	28,96		28,96
3.	KNR 2-02 0822/06	Ułożenie płytek ceram. na ścianach w kuchni i i aneksie i posadzkach (3,9x2+4,5x2+2,7x2+3,9x2)x2,1 -(1,7x0,8)3+ (0,9x2)3 +3,9x4,5+2,7x3,9	m ²	81,60		81,60
4	KNR 2-02 2009/04	Wykonanie gładzi gipsowej na ścianie 3,9x3,18+3,9x1,8	m ²	19,42		19,42
5.	KNR 2-02 1515/05	Malowanie farbami emulsyjnymi 2 krotnie 3,9x3,18+3,9x1,8	m2	19,42		19,42
6	KNR 4-01 0320/02	Wymiana ościeżnicy drzwiowej szt 2 i montaż drzwi	m ²	3,85		3,85
7.	wycena Indywidualna	zakup wyposażenia Zlew nierdzewny Stół roboczy nierdzewny Kuchnia gazowa Okap przyścienny	szt szt szt szt	1 1 1 1		1. 1 1 1