

Dobroń, 16 lutego 2022 roku

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o podanie rodzaju (np. tłokowa/ śrubowa, olejowa czy bezolejowa) oraz wydajności sprężarek jakie mają być zabudowane w bloku sprężonego powietrza.

Odpowiedź

Sprężarka śrubowa. Moc 2.2 kW. Zbiornik 150 L.

Pytanie 2

Prosimy o podanie rodzaju (np. bocznokanałowa, rotacyjna) dmuchawy służącej do płukania filtrów ciśnieniowych.

Odpowiedź

Dmuchawa bocznokanałowa.

Pytanie 3

Dokumentacja projektowa opisuje montaż 5 szt. Zbiorników Filtracyjnych (3 szt. dla I° filtracji oraz 2 szt. dla II° filtracji). Zasyp w filtrze ma być żwirowo-piaskowy o odpowiedniej granulacji i wysokości złoża. Prosimy Zamawiającego o dokładniejsze sprecyzowanie jaka ma być wysokość, granulacja oraz rodzaj poszczególnych warstw filtracyjnych zarówno dla I-go oraz II-go stopnia filtracji. (Projektant sugeruje ale technolog po badaniu wody powinien dobrać rodzaj złoża by osiągnąć założony efekt filtracji)

Odpowiedź

Złoża należy dobrać do załączonych badań wody surowej przedstawionych na stronie 9 i 10 – Technologia tom 4.

Pytanie 4

Prosimy o informacje czy w zakresie przedmiotowego należą prace związane z demontażem technologii oraz instalacji zlokalizowanych w istniejącym budynku SUW.

Odpowiedź

W zakresie zamówienia leżą prace związane z doziemnymi instalacjami zewnętrznymi, a także, w razie konieczności, zakres będący w kolizji z nowo budowaną siecią.

Pytanie 5

Prosimy zamawiającego o udostępnienie przedmiarów prac robót w formie plików .dxf lub .pdf w postaci umożliwiającej kopiowanie.

Odpowiedź

Załącznik do dokumentacji projektowej stanowią przedmiary w formacie .pdf (folder projekt techniczny).

Pytanie 6

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej pkt. 1.12.5.3.7 str. 24 powierzchnie zewnętrzne zbiorników należy zabezpieczyć szlamem polimerowo-cementowym, natomiast w projekcie jak i przedmiarach wskazano jedynie konieczność miejscowej naprawy docieplenia wraz z wykonaniem nowego tynku elewacyjnego. Prosimy o sprostowanie, czy należy przewidzieć zabezpieczenie pow. zewnętrznych zbiorników szlamem polimerowo-

cementowym (co będzie skutkowało koniecznością rozebranie i odtworzenie docieplenia na 100% powierzchni) czy też wykonać zgodnie z projektem?

Odpowiedź

Powierzchnie zewnętrzne zbiorników należy wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wyprawy renowacyjne wewnętrznych powierzchni betonowych w zbiornikach retencyjnych należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót.

Odpowiedź

Wyprawy wewnętrzne zbiorników należy wykonać zgodnie z projektem (Tom 4 Branża sanitarna – Technologia str. 37, 38).

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane włazy.

Odpowiedź

Włazy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące barierki na zbiornikach retencyjnych należy wykonać ze stali nierdzewnej - zgodnie z projektem. Opis w przedmiarze robót sugeruje barierki wykonane ze stali czarnej zabezpieczonej poprzez malowanie antykorozyjne.

Odpowiedź

Barierki należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 10

Prosimy o informację, czy Inwestor zgodzi się na wykonanie konstrukcji dachu ze stali ocynkowanej zamiast malowanej przy jednoczesnym zachowaniu klasy korozyjności C-3? Prosimy o informację czy i jakie stężenie ozonu będzie w wodzie uzdatnionej dopływającej na zestaw hydroforowy.

Odpowiedź

Dla stalowej konstrukcji dachu z dwuteowników może to być cynkowanie. Wykonawca powinien zweryfikować potrzebę wykonania ewentualnych dodatkowych otworów w elementach stalowych potrzebnych z uwagi na proces cynkowania oraz potrzebę wykonania powiększonych otworów na śruby z uwagi na wybór cynkowania.

W wodzie uzdatnionej stężenie ozonu będzie wynosić nominalnie 0,0 do max. 0,05 mg/l.

Pytanie 11

Zgodnie z poz. 84 str. 12 „SUW Markówka” budowlana przedmiar należy dostarczyć i zamontować meble. Prosimy o wskazanie rodzaju oraz ilości mebli, które należy dostarczyć.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem rys. PAB nr A-1.

Pytanie 12

Prosimy o informację czy i jakie stężenia ozonu będzie w wodzie uzdatnionej dopływającej na zestaw hydroforowy?

Odpowiedź

W wodzie uzdatnionej stężenie ozonu będzie wynosić nominalnie 0,0 do max. 0,05 mg/l.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący budynek z agregatem prądotwórczym nie podlega żadnym pracom modernizacyjnym lub remontowym, a nowy agregat prądotwórczy posadowiony będzie na istniejących fundamentach.

Odpowiedź

Zgodnie z założeniem istniejący budynek nie będzie podlegał pracom modernizacyjnym.

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy obiekt znajdujący się bezpośrednio przy zbiorniku retencyjnym nr. 1 podlega jakimś pracą naprawczym/renowacyjnym a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź

W zakresie istniejącego obiektu kontenerowego nie planuje się prac naprawczych.