

L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1	CPV 45100000-8	1. Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,568		
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze						0,00
2	CPV 45111000-8	Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²	550		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
3	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne				
3 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 35 cm	m ²	550		
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	550		
5 d.3	KNR 2-01 0206-02 0214-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - gruz i ziemia z poboczy i korytowania	m ³	590,15		
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
4	CPV 45233000-9	Podbudowy				
6 d.4	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	550		
7 d.4	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	550		
8 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	550		
Razem dział: Podbudowy						0,00
5	CPV 451110000-8	Roboty nawierzchniowe				
9 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4287		
10 d.5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m ²	t	100		
11 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4287		
12 d.5	KNR AT -03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	4287		
13 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4287		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						
6	CPV 45233000-9	Roboty wykończeniowe				
14 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr 10 cm materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych	m ²	1680		
15 d.6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	1680		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L.p	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	POSZCZ	Razem
1	CPV 45100000-8	1. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km		
		0,568	km	0,568	
				Razem	0,568
		Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze			
2	CPV 45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²		
		550	m ²	550	
				Razem	550
		Razem dział: Roboty rozbiórkowe			
3	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne			
3 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 35 cm	m ²		
		550	m ²	550	
				Razem	550
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		550	m ²	550	
				Razem	550
5 d.3	KNR 2-01 0206-02 0214-02	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - gruz i ziemia z poboczy i korytowania	m ³		
		590,15	m ³	590,15	
				RAZEM	590,15
		Razem dział: Roboty ziemne			
4	CPV 45233000-9	Podbudowy			
6 d.4	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		550	m ²	550	
				RAZEM	550
7 d.4	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		550	m ²	550	
				RAZEM	550
8 d.4	KNR 2 31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa górna z tłucznia -grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		550	m ²	550	
				RAZEM	550
		Razem dział: Podbudowy			
5	CPV 45111000-8	Roboty nawierzchniowe			
9 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		4287	m ²	4287	
				RAZEM	4287
10 d.5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m ²	t	70	
		100	t	100	
				RAZEM	100
11 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		4287	m ²	4287	
				RAZEM	4287
12 d.5	KNR AT -03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		4287	m ²	4287	
				RAZEM	4287
13 d.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		4287	m ²	4287	
				RAZEM	4287

Razem dział: Roboty nawierzchniowe					
	CPV 45233000-69	Roboty wykończeniowe			
14 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr 10 cm materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych	m ²		
		1680	m ²	1680	
15 d.6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		1680	m ²	1680	
				RAZEM	1680
				RAZEM	1680