

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej nr 108053E na odcinku od drogi nr 482 do dz. 127 obręb11 gm. Dobroń
ADRES INWESTYCJI : Orpelow Gmina Dobroń działka nr 173
INWESTOR : Gmina Dobroń
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świszek
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.385	km km	 0.385	
				RAZEM	0.385
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 385.0*0.75*0.43+385.0*0.9*0.43	m ³ m ³	 273.158	
				RAZEM	273.158
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 135.0	m ³ m ³	 135.000	
				RAZEM	135.000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 385.0*0.25*0.15+385.0*0.1*0.1	m ³ m ³	 18.288	
				RAZEM	18.288
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 385.0	m m	 385.000	
				RAZEM	385.000
6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 385.0*0.75+385.0*0.75	m ² m ²	 577.500	
				RAZEM	577.500
7	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 385.0*0.75+385.0*0.75	m ² m ²	 577.500	
				RAZEM	577.500
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 385.0*0.75+385.0*0.75-385.0*0.20	m ² m ²	 500.500	
				RAZEM	500.500
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 385.0*0.75+385.0*0.75-385.0*0.20	m ² m ²	 500.500	
				RAZEM	500.500
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 385.0*0.75+385.0*0.55	m ² m ²	 500.500	
				RAZEM	500.500
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 385.0*0.75+385.0*0.55	m ² m ²	 500.500	
				RAZEM	500.500
12	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 385.0*0.75+385.0*0.55	m ² m ²	 500.500	
				RAZEM	500.500
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 385.0*0.20	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
14	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6 385.0*0.20	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek podłużny 385.0*0.20	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
16	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 385.0*1.50-13*1.20*1.50	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
17	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 385.0*1.50-13*1.20*1.50	m ² m ²	 554.100	
				RAZEM	554.100
18	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 385.0	m m	 385.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	385.000
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 385.0*1.50-13*1.20*1.50	m ² m ²	554.100	
				RAZEM	554.100
20	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm - utwardzenie pobocza Krotność = 0.67 385.0*0.75	m ² m ²	288.750	
				RAZEM	288.750
21	KNR 2-31 0502-04 - analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykonanie ścieków poprzecznych 13*1.20*1.50*2	m ² m ²	46.800	
				RAZEM	46.800