

Przedmiar - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108055E obręb Barycz

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		1. Roboty przygotowawcze		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,61
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	Roboty Ziemne		
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3 355,00
Razem dział: Roboty ziemne				
3		Roboty nawierzchniowe		
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	2 806,00
3 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 60 kg/m2	t	168,36
3 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	2 806,00
3 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2 806,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe				
4		Roboty wykończeniowe		
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr 10 cm materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych	m ²	854,00

